

油脂截留器設計計算書

DRAFT-01JTESTCURRENT0000000000

案件 SAMPLE-CURRENT / 修訂 1	客戶 去識別範例客戶
地點 臺灣範例地點	計算模式 CURRENT_QG
案件名稱 油脂截留器設計計算 - current	計算狀態 COMPLETE

計算已完成並通過工程覆核。
完成軌：現行 Q/G

一頁結論

任務 T02_DINERS_TO_DESIGN	模式 CURRENT_QG
編製 本機工程使用者	覆核 / 核發 本機工程使用者 / 本機工程使用者

現行 Q/G

流量 Q (L/min)	388.9
油脂量 G (kg)	112.0

本報告未執行特定產品或證書符合性判定。

現行 Q/G

現行設計需求 Q/G

流量 Q (L/min)	388.9
油脂量 G (kg)	112.0

計算過程

#	步驟	公式	代入	結果	來源
1	CUR-DIN-Q	$Q=N \times Wm' \times (1/t) \times k$	$1000 \times 80 \div 720 \times 3.5$	388.888888888888 8889 L/min	A-37
2	CUR-DIN-G	$G=Gu+Gb$	$77+35$	112 kg	A-37

規則：RULE-CURRENT-QG 2020.1 / checksum f644caad4a7a5e0f4f58b7e91fb16ba3c12725c4a2dd3b8f48f3fd4b1a6f23c1

來源：建築物給水排水設備設計技術規範 附錄 5 / SHA-256

4B2112DBB61399F03BC928FCF85B5B0796A4939356848C2D12573344BFA418E0

人工採用與覆核

結果路徑	前值	後值	工程理由	依據
無人工採用紀錄。				

覆核紀錄

決策：APPROVED
覆核時間：2026-07-13T12:00:00.000Z
備註：範例覆核完成。

編製：本機工程使用者

覆核：本機工程使用者

核發：本機工程使用者

限制與來源聲明

本報告未執行特定產品或證書符合性判定。

本計算書保存案件輸入、規則版本、來源雜湊、raw 結果、正式採用值、覆核清單與快照雜湊。舊版 Q/V 章節若存在，僅代表歷史指引方法，不能取代現行 Q/G 設計語意。

Snapshot schema: 1.0